

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: BGK.I.271.2.PZP.2016

Nazwa zadania: „Remont dróg i placu manewrowego w gm.Tuczepy”

10 do SIWZ

Załącznik Nr

Kosztorys ofertowy						
Nazwa Zadania: „Remont dróg, boiska i placu manewrowego gm.Tuczepy”						
Lp.	Numer STWiOR	Nazwa elementu rozliczeniowego objętego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót**)	Jednostka rozliczeniowa		Cena jedn.netto: (zł.)	Wartość netto: (zł.)
			Nazwa jednostki	Ilość jednostek		
1	2	3	4	5	6	7
Zadanie nr 1 - remont drogi gminnej Nr 004209T Sieczków -Chałupki, na długości 645mb ,od km 0+000 do km 0+645						
1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,645		
2	SSTD 03.02.01	Regulacja pionowa zasów wodociągowych	szt.	2		
3	SSTD 03.02.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	3		
1	SST – D – 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	2680		
2	SST – D – 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	5160		
18	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mie-szanką minerano-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowładowczy-mi o ładowności 10 -151	t	129		

21	SST D-	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi o ładowności 10 -15 ton	m2	2680		
31	SST D-	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na szerokości 0,5 m o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m2	565		
32	SST D-06.04.01	Odmulenie rowu do 30 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie III kategorii, ziemia z odwozem do 1 km	m	1235		
35	SST D-08.05.01	Ułożenie ścieku korytkowego prefabrykowanego zbrojonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm KS-74	m	150		
37	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu, słupki z rur ocynkowanych o śr. 60 mm dł. 3,5 m	szt.	1		
39	SST D-07.02.01	Znaki ostrzegawcze A-7 szt 1	szt.	1		

Razem wartość Zadania 1 - Remont drogi gminnej Nr 004209T Sieczków Chałupki

0		Zadanie nr 2 - Remont drogi wewnętrznej Dz. Nr ewid. 167 Sieczków, na dł. 220 mb.				
1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,22		
2	SSTD 03.02.01	Regulacja pionowa zasów wodociągowych	szt.	1		
3	SSTD 03.02.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	1		
1	SST – D – 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	660		
2	SST – D – 04.03.01	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1320		
13	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowładowczymi o ładowności 10 -15t	t	33		

21	SST D-	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi o ładowności 10 -15 ton	m2	660		
30	SST D-06.03.01	Ścięcie poboczy o grubości do 10 cm z odwozem	m2	220		
31	SST D-	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na szerokości 0,5 m o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m2	220		
32	SST D-06.04.01	Odmulenie rowu do 30 cm przy użyciu koparki podsię-biernej o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie III kategorii, ziemia z odwozem do 1 km	m	410		
37	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fun-damentu, słupki z rur ocynkowanych o śr. 60 mm dł. 3,5 m	szt.	1		
39	SST D-07.02.01	Znaki ostrzegawcze A-7 szt 1	szt.	1		
41	SST D-00.00.00	Obsługa geodezyjna	km	0,22		
Zadanie nr 3- Remont placu manwerowego przy Remizie OSP w Jarosławicach o pow. 600 m2						
1	SST – D – 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	600		
2	SST – D – 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	600		
13	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mie-szanką minerano-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowładowczymi o ładowności 10 -15t	t	30		
21	SST – D – 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi o ładowności 10 -15 ton	m2	600		

Razem wartość Zadania nr 3 : Remont placu manewrowego przy Remizie OSP w Jarosławicach o pow. 600 m2

RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ 1 - 3 NETTO	
PODATEK VAT:	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:	

słownie: