

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 004207T Jarosławice -Januszkowice na długości 0,999 km na odcinku od 0+000 km do 0+999 km w tym: przebudowa na długości 0,656 km ,na odcinku od 0+000km do 0+656 km , remont na długości 0,343 km ,na odcinku od 0+656 km do 0+999 km

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.		
Przebudowa drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+656					
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe					
1.1 Nr STWiOR: SST - D - 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,656		km		
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę					
2.1 Nr STWiOR: SST - D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 25-50 cm)	1		szt		
2.2 Nr STWiOR: SST - D - 02.04.01 Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna rowu. Karczowanie krzewów, samosiejek, drobne gałęzie, korzenie ze spaleniem na miejscu /oczyszczenie skarp i dna rowów/	11		ar		
3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. Roboty rozbiórkowe					
3.1 Nr STWiOR: SST - D - 01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych /wykop pod przepust pod koroną jezdni likwidacja przełomów/	265		m2		
3.2 Nr STWiOR: SST - D - 01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych z rur żelbetowych Fi 60 cm /przepust w km 0+655/	9		m		
3.3 Nr STWiOR: SST - D - 01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych przepustów rurowych /przepust w km 0+002 oraz w km 0+655/	3		kpl		
3.4 Nr STWiOR: SST - D - 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładoczym na odległość do 15 km	53		m3		
3.5 Nr STWiOR: SST - D - 01.02.04 Wywiezienie destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładoczym na odległość do 15 km	19,00		m3		
3.6 Nr STWiOR: SST - D - 01.02.04 Opłata za korzystanie ze środowiska	130,00		t		
4 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Roboty ziemne					

4.1 Nr STWiOR: SST - D - 02.01.01 Wykopy w gruncie kat. I-IV związane z odtworzenie rowu na docinku km 0+260 - km 0+325 oraz transp.urobku na odl.do 15 km sam.samowład.	40,50		m3		
4.2 Nr STWiOR: SST - D - 02.01.01 Wykopy w gruncie kat. I-IV związane z wykonaniem poszerzenia jezdni, ścinką poboczy i korytowaniem chodnika. Transp.urobku na odl.do 15 km sam.samowład.	374,00		m3		
4.3 Nr STWiOR: SST - D - 02.01.01 Ręczne wykopy o ścianach pionowych na odkład głębokość do 3.0 m, grunt kat. III-IV z przemieszczeniem urobku na odl. do 10m oraz ponowne wbudowanie grunty wraz z jego zagęszczeniem. /Wykonanie przepustów pod koroną jezdni /	12,50		m3		
4.4 Nr STWiOR: SST - D - 02.03.01 Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV /nasyp pod chodnik/	2,50		m3		
4.5 Nr STWiOR: SST - D - 02.04.01 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm	434,00		mb		
5 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe.Budowa krawężnika					
5.1 Nr STWiOR: SST - D - 08.01.01 Ława pod krawężniki, betonowa z oporem	6,86		m3		
5.2 Nr STWiOR: SST - D - 08.01.01 Krawężniki betonowe 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	98		m		
5.3 Nr STWiOR: SST - D - 01.02.04 Demontaż istniejącego krawężnika betonowego 15x30·cm /wejście do szkoły /	15		m		
6 Kody CPV: 45233140-2 Budowa chodnika.					
6.1 Nr STWiOR: SST - D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizownego mechanicznie grubości 15cm	179		m2		
6.2 Nr STWiOR: SST - D - 05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	165		m2		
6.4 Nr STWiOR: SST - D - 08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	84		m		
6.6 Nr STWiOR: SST - D - 01.02.04 Demontaż nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, materiał z rozbiórki przekazany Zmawiającemu /wejście do szkoły/	14		m2		
6.8 Nr STWiOR: SST - D - 01.02.04 Demontaż obrzeży betonowych, materiał z rozbiórki przekazany Zmawiającemu /wejście do szkoły /	10		m		
7 Kody CPV: 45233140-2 Przepusty					
7.1 Umocnienie skarp i dna rowów prefabrykowanymi płytami typu JOMB 75x50x10 cm wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem /przepust pod koroną drogi w km 0+002 oraz w km 0+655/	27,00		m2		

7.2 Podłoże z pospółki grub. 20 cm pod przepust drogowy.	6,00		m3		
7.3 Warstwa podsypki piaskowej grub. 10 cm pod przepust drogowy.	3,00		m3		
7.4 Nr STWiOR: SST - D - 06.02.01 Przepust w km 0+002. Przepusty rurowe, rury betonowe fi 100 cm	1,80		mb		
7.5 Nr STWiOR: SST - D - 06.02.01 Przepust w km 0+002. Wykonanie na miejscu z betonu C20/25 /z deskowaniem i zbrojeniem/ przyczółka - ścianki oporowej przepusty fi 1000mm	1,00		kpl		
7.6 Nr STWiOR: SST - D - 06.02.01 Przepusty rurowe, rury betonowe fi 40 cm /przepusty pod koroną drogi oraz pod zjazdami/	27		mb		
7.7 Nr STWiOR: SST - D - 06.02.01 Żelbetowe, prefabrykowane ścianki czołowe przepustu śr. 0,4 m /przepusty pod koroną drogi oraz pod zjazdami/	8		kpl		
7.8 Nr STWiOR: SST - D - 06.02.01 Przepust w km 0+655. Przepusty rurowe, rury betonowe fi 60 cm	9		mb		
7.9 Nr STWiOR: SST - D - 06.02.01 Przepust w km 0+002. Wykonanie na miejscu z betonu C20/25 /z deskowaniem i zbrojeniem/ przyczółka - ścianki oporowej przepusty fi 600mm	2,00		kpl		
8 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe. Konstrukcja nawierzchni jezdni					
8.1 Nr STWiOR: SST - D - 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża na poszerzeniach oraz pod podbudowę chodnika pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	952		m2		
7.3 Warstwa odcinająca - podsypki piaskowej grub. 10 cm /przełomy /.	25,00		m3		
8.2 Nr STWiOR: SST - D - 04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm /poszerzenie jezdni oraz uzupełnienie brakującej nawierzchni po wykonaniu przepustów pod koroną jezdni, wymiana podbudowy/	1052		m2		
8.3 Nr STWiOR: SST - D - 05.03.05b Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm (grubość warsrtwy 5 cm)	1052		m2		
8.4 Nr STWiOR: SST - D - 05.03.05b Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za każdy następny 1·cm warstwy (grubość warsrtwy 5 cm)	1052	1,00	m2		
8.5 Nr STWiOR: SST - D - 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	3570		m2		
8.6 Nr STWiOR: SST - D - 04.03.01 Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	7140		m2		
8.7 Nr STWiOR: SST - D - 05.03.05b Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, w średniej ilości 75kg/m2	3570		m2		

8.8 Nr STWiOR: SST - D - 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ściernalna, grubości 3·cm (grubość warstwy 4 cm)	3570		m2		
8.9 Nr STWiOR: SST - D - 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ściernalna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy (grubość warstwy 4 cm)	3570	1,00	m2		
9 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe. Umocnienie poboczy i zjazdów					
9.1 Nr STWiOR: SST - D - 04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	60		m2		
10 Kody CPV: 45233000-9 Roboty drogowe. Oznakowanie pionowe i poziome					
10.1 Znaki drogowe	19		kpl		
10.2 Bariera ochronna U-11a	8		m		
10.3 Malowanie linii i znaków poziomych	1		kpl		
Remont drogi na odcinku od km. 0+656 do km 0+999					
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe					
1.1 Nr STWiOR: SST - D - 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,343		km		
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę					
2.1 Nr STWiOR: SST - D - 02.04.01 Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna rowu. Karczowanie krzewów, samosiejek, drobne gałęzie, korzenie ze spaleniem na miejscu /oczyszczenie skarp i dna rowów/	18		ar		
3 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Roboty ziemne					
3.1 Nr STWiOR: SST - D - 02.04.01 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm	670,00		mb		
4 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe. Konstrukcja nawierzchni jezdni					
4.1 Nr STWiOR: SST - D - 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	1510		m2		
4.2 Nr STWiOR: SST - D - 04.03.01 Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	3020		m2		
4.3 Nr STWiOR: SST - D - 05.03.05b Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, w średniej ilości 75kg/m2	1510		m2		
4.4 Nr STWiOR: SST - D - 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ściernalna, grubości 3·cm (grubość warstwy 4 cm)	1510		m2		

4.5 Nr STWiOR: SST - D - 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy (grubość warstwy 4 cm)	1510	1,00	m2		
5 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe. Umocnienie poboczy i zjazdów					
5.1 Nr STWiOR: SST - D - 04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 7·cm uzupełnienie poboczy o szerokości - 0,25 mb po każdej ze stron	172		m2		
6 Kody CPV: 45233000-9 Roboty drogowe. Oznakowanie pionowe i poziome					
6.1 Znaki drogowe	3		kpl		