

## Kosztorys ofertowy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: BGK.I.271.3.PZP.2016

Nazwa zadania: „Remont dróg wewnętrznych w gm.Tuczępy”

Załącznik

Nr 10 do SIWZ

Kosztorys ofertowy						
Nazwa Zadania: „Remont dróg wewnętrznych w gm.Tuczępy”						
Lp.	Numer STWiOR	Nazwa elementu rozliczeniowego objętego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót**)	Jednostka rozliczeniowa		Cena jedn.netto: (zł.)	Wartość netto: (zł.)
			Nazwa jednostki	Ilość jednostek		
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadanie nr 1 - remont drogi wewnętrznej –dz. nr ewid. 1233; 1233/1, 1235 w Jarosławicach na długości 1000 mb					
1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym.	km	1		
2	SST D-06.03.01	Ścięcie poboczy o grubości do 10 cm z odwozem	m2	681,5		
3	SST – D – 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	3441		
4	SST – D – 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	6882		
5	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczy-mi o ładowności 10 -15t	t	167,05		

6	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 -15 ton	m2	3441		
7	SST D-	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na szerokości 0,25 m i 0,5 m o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m2	681,5		
8	SST D-06.04.01	Odmulenie rowu do 30 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie III kategorii, ziemia z odwozem do 1 km	m	1235		
9	SST D-08.05.01	Ułożenie ścieku korytkowego prefabrykowanego zbrojonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm KS-74	m	150		
10	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu, słupki z rur ocynkowanych o śr. 60 mm dł. 3,5 m	szt.	2		
11	SST D-	Podłoże z pospółki grub. 20 cm pod przepust drogowy. 20,00m x 0,6m x 0,2 m =2,40m3	m3	2,4		
12	SST D-	Warstwa podsypki piaskowej grub. 10 cm pod przepust drogowy.	m3	1,2		
14	SST – D – 06.02.01	Przepusty rurowe, rury betonowe fi 60 cm /przepusty pod koroną drogi / wymiana	mb	6		
15	SST – D – 06.02.01	Przepusty rurowe, rury betonowe fi 50 cm /przepusty pod koroną drogi / wymiana	mb	14		
16	SST D-	Żelbetowe, prefabrykowane ścianki czołowe przepustu śr. 0,5 m /przepusty pod koroną drogi/	szt.	4		
17	SST D-	Żelbetowe, prefabrykowane ścianki czołowe przepustu śr. 0,6 m /przepusty pod koroną drogi /	szt.	4		
18	SST D-	odmulenie przepustu śr.0,6 m	mb	6		
19	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu, słupki z rur ocynkowanych o śr. 60 mm dł. 3,5 m	szt.	2		
20	SST D-07.02.01	Znaki ostrzegawcze A-7 szt 1	szt.	2		

**Razem wartość Zadania 1 - remont drogi wewnętrznej –dz. nr ewid. 1233; 1233/1, 1235 w Jarosławicach na długości 1000 mb**

II	Zadanie nr 2 - remont drogi wewnętrznej Nr dz. ewid. 239 Tuczępy, na długości 785 mb.					
1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,785		
1	SST – D – 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	2405		
2	SST – D – 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	4810		
13	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mie-szanką minerano-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczy-mi o ładowności 10 -15t	t	120,25		
21	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych stan-dard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyladow-czymi o ładowności 10 -15 ton	m2	2405		
30	SST D-06.03.01	Ścięcie poboczy o grubości do 10 cm z odwozem	m2	1520		
31	SST D-	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na szerokości 0,5 m o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m2	735		
32	SST D-06.04.01	Odmulenie rowu do 30 cm przy użyciu koparki podsię-biernej o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie III kategorii, ziemia z odwozem do 1 km	m	448		
37	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fun-damentu, słupki z rur ocynkowanych o śr. 60 mm dł. 3,5 m	szt.	1		
39	SST D-07.02.01	Znaki ostrzegawcze A-7 szt 1	szt.	1		

Razem wartość Zadania nr2 : remont drogi wewnętrznej Nr dz. ewid. 239 Tuczępy, na długości 785 mb.

RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ 1 - 2 NETTO		
PODATEK VAT:		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:		
słownie:		