

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe					
1	STWiOR d.1	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 308	m ²		
			m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
2	STWiOR d.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 44,30	m		
			m	44.300	
				RAZEM	44.300
3	STWiOR d.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 25,00	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	STWiOR d.1	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
5	STWiOR d.1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 112,50	m		
			m	112.500	
				RAZEM	112.500
6	STWiOR d.1	Zdjęcie izolacji termicznej stropu z wełny mineralnej nadającej się do użytku 195	m ²		
			m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
Dach pokrycie i obróbki					
7	STWiOR d.2	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm 308	m ²		
			m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
8	STWiOR d.2	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 44,30	m		
			m	44.300	
				RAZEM	44.300
9	STWiOR d.2	kontr łąty dla pokryć z blach powlekanych 308	m ²		
			m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
10	STWiOR d.2	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 20mm przy rozstawie łąt 50 cm 308	m ²		
			m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
11	STWiOR d.2	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22,0 cm 22,15	mb		
			mb	22.150	
				RAZEM	22.150
12	STWiOR d.2	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej 195	m ²		
			m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
13	STWiOR d.2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 68	m		
			m	68.000	
				RAZEM	68.000
14	STWiOR d.2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 51,43	m		
			m	51.430	
				RAZEM	51.430
15	STWiOR d.2	Montaż gotowego wylazu dachowego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	STWiOR d.2	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej (ko miny) 5,5	m ²		
			m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
17	STWiOR d.2	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekana 49,05	m ²		
			m ²	49.050	
				RAZEM	49.050
18	STWiOR d.2	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej - prefabrykowane gotowe elementy systemów rynnowych 44,30	m		
			m	44.300	
				RAZEM	44.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	STWiOR d.2	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej - prefabrykowane gotowe elementy systemów rynnowych 25,00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
20	STWiOR d.2	Montaż śniegołapów 221	szt	221.000	
				RAZEM	221.000
21	STWiOR d.2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej trapezowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podbitka 51,20	m ²	51.200	
				RAZEM	51.200
22	STWiOR d.2	Montaż wsporników naciagowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą 50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
23	STWiOR d.2	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym blachą 112,50	m	112.500	
				RAZEM	112.500
24	STWiOR d.2	Badanie i pomiary instalacji odgromowej - 1 pomiar 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	STWiOR d.2	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m 2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
Stolarka okienna i drzwiowa					
26	STWiOR d.3	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0,4 m ² okna PCV 550mmx580mmx 2szt= 0,638	m ²	0.638	
				RAZEM	0.638
27	STWiOR d.3	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1,0 m ² okno PCV 1,43 m x 0,58 x 1 szt 0,8294	m ²	0.829	
				RAZEM	0.829
28	STWiOR d.3	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1,5 m ² obmiar 0,92 m x 1,45m x 1 szt 1,334	m ²	1.334	
				RAZEM	1.334
29	STWiOR d.3	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,5 m ² okna 1,45 m x 1,44 m x 3szt 6,264	m ²	6.264	
				RAZEM	6.264
30	STWiOR d.3	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2,5 m ² okna PCV 1,45 m x 2,50m x 8szt 29,00	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
31	STWiOR d.3	Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - analogia 3,75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
Roboty izolacyjne					
32	STWiOR d.4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe(analogia) - strop 195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
33	STWiOR d.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (wełna - materiał inwestora pochodząca z demontaż) 198	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
Roboty murowe					
34	STWiOR d.5	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000