

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont polegający na wymianie pokrycia dachowego , obróbkę blacharskich, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej , wykonaniu instalacji odgromowej					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 KNR 4-01		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1 0535-04		68.00	m	68.000	
				RAZEM	68.000
2 KNR 4-01		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1 0535-06		55.80	m	55.800	
				RAZEM	55.800
3 KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -Kominy	m ²		
d.1 0535-08		2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
4 KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - Parapety	m ²		
d.1 0535-08		23.90	m ²	23.900	
				RAZEM	23.900
5 KNR-W 4-		Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1 01 0512-01		295.00	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
2		Dach pokrycie i obróbki			
6 KNR-W 4-		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachą trapezową.	m ²		
d.2 01 0419-10		295.00	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
7 KNR-W 4-		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
d.2 01 0419-11		65.00	m	65.000	
				RAZEM	65.000
8 KNR K-05		Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²		
d.2 0102-01		295.00	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
9 NNRNKB		Kontrłaty dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
d.2 202 0411-01		295.00	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
10 KNR 0-15II		Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi.	m ²		
d.2 0522-01		295.00	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
11 KNR 0-15II		Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej.	mb		
d.2 0521-03		38.00	mb	38.000	
				RAZEM	38.000
12 Kalkulacja		Wylaz dachowy	szt		
d.2 własna		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13 KNR 2-02		Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej-KOMINY	m ²		
d.2 0506-02		12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
14 KNR 2-02		Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekana pas podrynnowy + wiatrówki	m ²		
d.2 0506-02		35.00	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
15 KNR-W 2-		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2 02 0526-03		55.80	m	55.800	
				RAZEM	55.800
16 KNR-W 2-		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
d.2 02 0520-04		68.00	m	68.000	
				RAZEM	68.000
17 kalkulacja		Montaż śniegołapów	szt		
d.2 własna		130	szt	130.000	
				RAZEM	130.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej trapezowej o szer.w rozwinięciu	m ²		
d.2	202 0541-02	ponad 25 cm - PODBITKA na konstrukcji drewnianej	m ²	24.000	
		24.00			
				RAZEM	24.000
3		Stolarka drzewiowa			
19	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.3	0931-06		m ²	1.500	
		1.50			
				RAZEM	1.500
4		Docieplenie budynku			
20	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -	m ²		
d.4	2611-04	sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża.	m ²	401.200	
		401.20			
				RAZEM	401.200
21	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy	m		
d.4	2612-09	cokołowej	m	46.800	
		46.80			
				RAZEM	46.800
22	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt sty-	m ²		
d.4	2612-01	ropianowych do ścian	m ²	368.200	
		368.20			
				RAZEM	368.200
23	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt sty-	m ²		
d.4	2612-02	ropianowych do ościeży	m ²	20.500	
		20.5			
				RAZEM	20.500
24	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt sty-	m ²		
d.4	2612-01	ropianowych do ścian COKOŁ	m ²	33.000	
		33.00			
				RAZEM	33.000
25	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt	szt		
d.4	2612-04	styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	1520.000	
		1520			
				RAZEM	1520.000
26	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy	m ²		
d.4	2612-06	siatki na ścianach	m ²	401.200	
		401.20			
				RAZEM	401.200
27	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników	m		
d.4	2612-08	wypukłych kątownikiem metalowym	m	112.300	
		112.30			
				RAZEM	112.300
28	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku - PARA-	m ²		
d.4	0507-01	PETY	m ²	34.000	
		34.00			
				RAZEM	34.000
29	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana ręcznie na	m ²		
d.4	0931-04	uprzednio przygotowanym podłożu - OŚCIEŻA	m ²	20.500	
		20.50			
				RAZEM	20.500
30	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana ręcznie na	m ²		
d.4	0931-02	uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	368.200	
		368.20			
				RAZEM	368.200
31	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku MOZAIKOWEGO 3 mm	m ²		
d.4	0932-02	wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - COKOŁ	m ²	33.000	
		33.00			
				RAZEM	33.000
32	Kalkulacja	Docieplenie stropu wełną mineralnej o grubości 10 cm	m ²		
d.4	własna		m ²	214.500	
		214.5			
				RAZEM	214.500
33	Kalkulacja	Zadaszenie nad wejściem	szt.		
d.4	własna		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5		RUSZTOWANIE			
34	KNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.5	1501-01		m ²	350.000	
		350			
				RAZEM	350.000
6		Instalacja odgromowa i wymiana opraw			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-03 d.6 0706-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji 40.00	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
36	KNR-W 4- d.6 03 0704-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach 32.00	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
37	Kalkulacja d.6 własna	Badanie i pomiary instalacji odgromowej - 1 pomiar 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-03 d.6 0605-03	Wymiana opraw przemysłowych żarowych i ręciovych płytuszczelnych do nakręcania 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-03 d.6 0602-01	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na ścianie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000