



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 0+000 do km 0+990



Warstwa ściernała z betonu asfaltowego wg PN-S-96022 o grubości 4 cm
Warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m² wg PN-S-96022 (PN-74-S-96022)
Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm szerokości 0,50 m gr. 7 cm

- 1

Korytko żelbetowe zbrojone
- Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Inwestor: Gmina Tuczepy Tuczepy 35 28-142 Tuczepy	Przebudowa drogi gminnej Nr 1568009 Górna Droga - Tuczepy od km 0+000 do km 0+990 długości 990 mb		Branża drogowa	
			Skala 1 :50	2
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	
Opracował	mgr Krzysztof Tułak	KL - 27/92	27.08.2013	
Kreślił	inż. Grzegorz Paw		27.08.2013	
Projektant	Eugeniusz Witek	WZDP-11b-2001/ upr.54/67	27.08.2013	
Nazwa rysunku	Przekrój normalno-konstrukcyjny			