


# PRZEMÓW KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 0+560 do km 0+645



Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm szerokości 0,50 m gr. 7 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96022 o grubości 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96022 o grubości 3 cm

Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm szerokości 0,50 m gr. 7 cm

Inwestor:  Gmina Tuczępy Tuczępy 35 28-142 Tuczępy	Przebudowa drogi gminnej Nr 1568012  Wierzbica - Poręba Wierzbicka od km 0+000 do km 0+645 długości 645 mb		Branża drogowa	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Skala 1 :50	3
			Nr rysunku	
Opracował	mgr Krzysztof Tułak	KL - 27/92	27.08.2013	
Kreślił	inż. Grzegorz Paw		27.08.2013	
Projektant	Eugeniusz Witek	WZDP-11b-2001/ upr.54/67	27.08.2013	
Nazwa rysunku	Przekrój normalno-konstrukcyjny			