

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA TERENU ZABYTKOWEGO CMENTARZA W TUCZĘPACH
ADRES INWESTYCJI : TUCZĘPY DZ. NR 212
INWESTOR : GMINA TUCZĘPY
ADRES INWESTORA : siedziba: TUCZĘPY 35, 28-140 TUCZĘPY
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Zaremba upr. bud. nr KL-195/85
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 26 październik 2023

Poziom cen : 2023

Leszek Zaremba
Upoważniony do:
- kierowania, nadzoru nad robotami budowlanymi,
- sporządzania i aktualizacji kosztorysów budowlanych,
- inwentaryzacji i sporządzania planów zagospodarowania
Nr ewid. upr. KL - 195/85

Data opracowania
czwartek, 26 październik 2023

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. *Ś. Jęna Chrzyciciela*
INWESTOR:
Tuczepy 45
28-142 Tuczepy

Data zatwierdzenia

14.10.2023
18 Krzysztof Wz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REWITALIZACJA TERENU ZABYTKOWEGO CMEN TARZA W TUCZEPACH					
1 45233222-1 CHODNIKI I ALEJKI					
1.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pomiary geodezyjne 0.21	ha ha	0.210	
				RAZEM	0.210
1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 231.9*0.9	m ² m ²	208.710	
				RAZEM	208.710
1.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 208.71	m ² m ²	208.710	
				RAZEM	208.710
1.4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 231.9*0.1	m ² m ²	23.190	
				RAZEM	23.190
1.5	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 231.9*0.1	m ² m ²	23.190	
				RAZEM	23.190
1.6	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 231.9	m ² m ²	231.900	
				RAZEM	231.900
1.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 231.9	m ² m ²	231.900	
				RAZEM	231.900
1.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 231.9	m ² m ²	231.900	
				RAZEM	231.900
1.9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 231.9	m ² m ²	231.900	
				RAZEM	231.900
1.10	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 11.92*2+1.6+11.97*2+1.3+12.22*2+1.32+7.69+5.05+11.14+35.42*2+22.23*2-26.19	m m	189.430	
				RAZEM	189.430
1.11	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 9*2+5.05*2+7.09*2	m m	42.280	
				RAZEM	42.280
1.12	KNR 2-31 23101-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubości 10 cm 110.0	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
1.13	KNR 2-31 23103-03	Chodniki i alejki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 121.9	m ² m ²	121.900	
				RAZEM	121.900
2 45342000-6 OGRODZENIE TERENU					
2.1	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej sztywnej wysokości 1.76 m na słupkach stalowych z kształtownika profilowanego 60x40x2 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w betonie z cokołem z elementów prefabrykowanych np. deska żelbetowa - elementy ogrodzenia w kolorze czarnym 172.0+21+7.69+5.15+10.5-1.0-4.08	m m	211.260	
				RAZEM	211.260
2.2	KNR 2-02 1808-07 analogia	Furtka wysokości 1,75m; szerokość 1,0 m - zgodnie z projektem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	KNR 2-02 1808-11 analogia	Brama z elementów stalowych szer. 4,08 m dwuskrzydłowa 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

tuczepy cmentarz przedm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
3		REMONT POMNIKÓW I NAGROBKÓW			
3.1	wycena indywidualna	Remont istniejących nagrobków - zgodnie z projektem	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000