

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 392013T związana z budową wyniesionego przejścia dla pieszych oraz wyniesionego połączenia drogi gminnej z drogami wewnętrznymi w km 0+702

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie granicy działki z zaznaczeniem palikami	km	0,028		
2 d.1	SST D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni średnia grubość 12 cm wraz z wywozem do 5 km	m2	21,75		
3 d.1	SST D-01.02.11	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - nadbudowa wykonana betonem	szt	2		
4 d.1	SST D-01.02.11	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych - nadbudowa wykonana betonem	szt	1		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Wyniesione połączenie drogi gminnej z drogami wewnętrznymi w km 0+702				
5 d.2	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	70		
6 d.2	SST D-08.01.01	Krawężniki oporowy o wymiarach 12x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	14,5		
7 d.2	SST D-05.03.23	Wykonanie ramp najazdowych z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolorowa) grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grubości 4 cm spoiny wypełnione piaskiem	m2	34,8		
8 d.2	SST D-05.03.23	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolorowa) grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grubości 4 cm spoiny wypełnione piaskiem	m2	20		
9 d.2	SST D-05.03.23	Wykonanie wyniesionego połączenia drogi gminnej z drogami wewnętrznymi z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolorowa) grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grubości 4 cm spoiny wypełnione piaskiem	m2	123,04		
Razem dział: Wyniesione połączenie drogi gminnej z drogami wewnętrznymi w km 0+702						
3		Pobocza				
10 d.3	SST D-06.03.01	Uzupełnienie i ścięcie poboczny wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm z odwozem do 1 km	m2	70*0,75 = 52,500		
11 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczny kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z zagęszczeniem	m2	70*0,75 = 52,500		
Razem dział: Pobocza						
4		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie				
12 d.4	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu, słupki z rur ocynkowanych o śr. 60 mm dł. 3,5m	szt	6		
13 d.4	SST D-07.02.01	Znaki ostrzegawcze A -11a	szt	4		
14 d.4	SST D-07.02.01	Znaki zakazu B - 33	szt	4		
15 d.4	SST D-07.02.01	Znaki informacyjne: znak aktywny D-6 zasilany z własnego zasilania hybrydowego (panele solarne).	szt	2		
16 d.4	SST D-07.02.01	Tabliczki do znaków drogowych: T -1	szt	4		
17 d.4	SST D-07.02.01	Punktowe elementy odblaskowe barwy białej	szt	16		
18 d.4	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowieńcowymi (farbą chlorokauczkową) - wykonanie linii wykonywane sposobem mechanicznym - P-10; P-25	m2	11,364		
Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie						

5		Inwentaryzacja powykonawcza				
19 d.5	SST D- 01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,028		
Razem dział: Inwentaryzacja powykonawcza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: