
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE WITRAŻY KOŚCIOŁA pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Kargowie
ADRES INWESTYCJI : KARGÓW 64
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kargowie
ADRES INWESTORA : KARGÓW 64, 28-142 TUCZĘPY
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Zaremba upr. bud. nr KL-195/85
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 26 grudnia 2023

Poziom cen : 2023

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 26 grudnia 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
1	RUSZTOWANIA DLA ROBÓT TYNKARSKICH I WYMIANY OKIEN				
1.1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
2	STOLARKA OKIENNA				
2.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2 2+2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2.2	KNR 19-01 0358-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 m2 4.67*7+2.28*2	m ² m ²	 37.250	
				RAZEM	37.250
2.3	TZKNBK XXIV 0501- 03	Okna 1- i 2-rzędowe do podw.szklenia ze stali płaskiej i kształt.nieotwier.pros- tokąt.z szybami umocow. na szpilki 11*(4.67*7+2.28*2+1.45*2+0.75*2)	kg kg	 458.150	
				RAZEM	458.150
2.4	TZKNBK XXIV 0501- 03	Okna 1- i 2-rzędowe do podw.szklenia ze stali płaskiej i kształt.nieotwier.pros- tokąt.z szybami umocow. na szpilki 11*(4.67*7+2.28*2+1.45*2+0.75*2)	kg kg	 458.150	
				RAZEM	458.150
2.5	TZKNBK XIV 0201-30	Szklenie metal.zdejm.ram okien.lub drzw.o pow.szyb pow. 0.5 m2 szkłem zbrojonym gr. 5-8 mm z okit.lub podkit. - szyba komorowa piaskowana 2.28*2+1.45*2+0.75*2	m ² m ²	 8.960	
				RAZEM	8.960
2.6	TZKNC N-K/ VII t.18-0102	Osadzanie gotowych witraży w ramach metalowych z szybą komorową 4.67*7	m ² m ²	 32.690	
				RAZEM	32.690
3	STOLARKA DRZWIOWA				
3.1	KNR 19-01 0358-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2,0 m2 2.2*3.5	m ² m ²	 7.700	
				RAZEM	7.700
3.2	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe z drewna twardego z szyldami i okuciami kutymi 2.2*3.5	m ² m ²	 7.700	
				RAZEM	7.700
4	REMONT TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH PO WYMIANIE OKIEN				
4.1	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 0.6*(8.83*7+6.93*2+5.0*2+3.21*2+4.2*2)	m ² m ²	 60.294	
				RAZEM	60.294
4.2	KNR 19-01 0712-06	Wykonanie pasów tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na brzdach osiatko- wanych o szer. do 50 cm 60.294/0.6	m m	 100.490	
				RAZEM	100.490
5	ROBOTY BLACHARSKIE				
5.1	KNR 19-01 0584-08	Wykonanie i montaż podokienników o szer. ponad 50 cm z blachy tytanowo- cynkowej 0.6*(1.3*7+0.5*2+1.25*2+0.62*2)	m ² m ²	 8.304	
				RAZEM	8.304
6	MALOWANIE				
6.1	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie - farba podkładowa np. Finngard Silicate Primer 60.294	m ² m ²	 60.294	
				RAZEM	60.294
6.2	KNR 19-01 1303-03	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze jasnym farbami klejowymi po- wierzchni wewnętrznych ścian gładkich 60.294	m ² m ²	 60.294	
				RAZEM	60.294